

Przedmiar robót

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej

Data: 2014-05-22

Budowa:

Kody CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

Obiekt: sala gimnastyczna

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1; ul. Kozielska 1a; 44-100 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej			
1.1 Nr STWiOR: ST-1 kalkulacja indywidualna - Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia sali kolidujących z pracami podstawowymi, np drabinki do ćwiczeń, wszelkie osłony, wyposażenie stałe i ruchowe, itp	1		kpl
1.2 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/816/2 Ocyklinowanie istniejącej posadzki z deszczulek - analogia $23,86 * 11,61 = \frac{277,014600}{277,015}$	277,015		m2
1.3 Nr STWiOR: ST-1 KNRW 401/819/4 Zapastowanie i froterowanie posadzek - analogia szpachlowanie parkietu	277,015		m2
1.4 Nr STWiOR: ST-1 KNR 202/1111/8 Lakierowanie parkietu, 3-krotne malowanie lakierem do sal sportowych (odpowiednia wytrzymałość na ścieranie i antypoślizgowość np. lakier firmy Eukula) - analogia	277,015		m2
1.5 Nr STWiOR: ST-1 Malowanie linii boisk do różnych dyscyplin sportowych - farba dostosowana do systemu lakieru do parkietu (szerokość linii 5 cm) boisko do piłki siatkowej - kolor linii biały 1 = 1,000000 boisko do piłki koszowej - kolor linii czerwony 1 = 1,000000 boiski do tenisa - kolor linii niebieski 1 = 1,000000 boiski do piłki ręcznej - kolor linii żółty 1 = 1,000000 4,000	4,000		kpl
1.6 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/815/7 Wymiana cokołów z drewna liściastego - analogia $(23,86 + 11,61) * 2 = \frac{70,940000}{70,940}$	70,940		m
1.7 Nr STWiOR: ST-1 kalkulacja indywidualna - listwy progowe	3		kpl

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1	45432114-6	cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej